

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 -ASSE 4-LINEA D'INTERVENTO 4.4 AZIONE 4.4.1
REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI "IAZZO ROSSO -
SAN MAGNO - CASTEL DEL MONTE"
- PROGETTO ESECUTIVO-

COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

Data, _____

IL TECNICO

REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI
"IAZZO ROSSO - SAN MAGNO - CASTEL DEL MONTE"

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.P. 01	SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO.Fornitura e posa di tabella di direzioneale in legno, delle dimensioni di altezza mm.175, lunghezza mm. 500, compresi il palo in legno e la punta ... ei luoghi ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, compreso gli oneri di conferimento. Cod. PM 4/s PM 4/d euro (centocinque/18)	cadauno	105,18
Nr. 2 A.P. 02	SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO. Fornitura e posa di tabella di inizio percorso, in legno, delle dimensioni di altezza mm.350, lunghezza mm.500, spessore mm.20, compresi i sost ... ino dello stato dei luoghi ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, gli oneri di conferimento. Cod. PM 1 euro (centocinque/18)	cadauno	105,18
Nr. 3 A.P. 02	SEGNALETICA VERTICALE STRADE DI COLLEGAMENTO.Fornitura e posa di tabella di inizio percorso, in legno, delle dimensioni di altezza mm.350, lunghezza mm.500, spessore mm.20,compr ... o stato dei luoghi ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, compreso gli oneri di conferimento. Cod. PM 1 euro (centocinque/18)	cadauno	105,18
Nr. 4 A.P. 03	SEGNALETICA VERTICALE. Fornitura e posa di tabella interpretativa ed informativa, in fusione di lega di alluminio antiossidante, delle dimensioni di altezza mm.150, lunghezza mm ... to dei luoghi ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, compreso gli oneri di conferimento. Vedi Cod. PM 2 euro (milleseicentoquarantacinque/17)	cadauno	1'645,17
Nr. 5 A.P. 04	SEGNALETICA VERTICALE.Fornitura e posa di tabella didattica, in fusione di lega di alluminio antiossidante, delle dimensioni di altezza mm.350, larghezza mm. 250 e spessore mm. ... discarica del materiale di risulta, compreso gli oneri di conferimento. Testo anche con scrittura brail. Vedi Cod. PM 5 euro (trecentocinquantaotto/80)	cadauno	358,80
Nr. 6 A.P. 05	SEGNALETICA VERTICALE. Fornitura e posa di tabella d'insieme, in fusione di lega di alluminio antiossidante, delle dimensioni di altezza mm.1100, lunghezza mm.1100, e spessore m ... to dei luoghi ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, compreso gli oneri di conferimento. Vedi cod. PM 5 euro (millenovecentoquarantacinque/17)	cadauno	1'945,17
Nr. 7 Inf 01 94	Realizzazione di muratura a doppio paramento a secco di pietrame calcareo non sbozzato e non perfettamente lavorato nei giunti, di idonea pezzatura, sistemato a mano a sezione rett ... cui alla Determinazione del Direttore dell'Ente Parco n. 127/2009 SpCap 1 - 1 - Rimozioni, ripristini e manutenzione euro (novantacinque/75)	m3	95,75
Nr. 8 Inf 01.57	SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO. Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantatre/85)	cadauno	43,85
Nr. 9 Inf 01.57	SEGNALETICA VERTICALE STRADE DI COLLEGAMENTO. Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantatre/85)	cadauno	43,85
Nr. 10 Inf 01.60I	SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO. Fornitura e posa di segnale di "pericolo generico" rivolto agli automobilisti (fig. 35 art. 103 D.P.R. 495/92) con pannello integrativo da omologa ... luminio spessore 25/10, rifrangenza classeII lato 60 cm. CP 12. Associato per analogia a "preavviso di dare precedenza" euro (sessantaquattro/60)	cadauno	64,60
Nr. 11 Inf 01.60I	SEGNALETICA VERTICALE STRADE DI COLLEGAMENTO. Fornitura e posa di Segnale di "pericolo generico" rivolto agli automobilisti (fig. 35 art. 103 D.P.R. 495/92) con pannello integrativ ... luminio spessore 25/10, rifrangenza classeII lato 60 cm. CP 12. Associato per analogia a "preavviso di dare precedenza" euro (sessantaquattro/60)	cadauno	64,60
Nr. 12	Fornitura e posa di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani (come da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Inf 01.70 a	figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di ... 0, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 90 x 100 cm. VEDI Cod.CP 10 a porsi agli incroci con le strade provinciali euro (centouno/80)	cadauno	101,80
Nr. 13 Inf 01.71 a	SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO. Fornitura e posa di egnavia di conferma dell'itinerario ciclabile (fig. II 287 Art. 132 del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 12 x 20. Vedi cod. CP 1, CP 2/d, Cp 3 CP 4/d, CP 5 CP6 euro (diciotto/50)	cadauno	18,50
Nr. 14 Inf 01.71 a	Fotrnitura e posa di segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione ... i forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 20 x 100 cm. Cod. CP 9/d CP 9/s euro (trentaquattro/55)	cadauno	34,55
Nr. 15 Inf 03 02	Fornitura e posa di tavolo con struttura in acciaio, sezione ad U, e piano con listoni di legno di pino trattato in autoclave sottovuoto, sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x62 cm a ... i onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera del basamento. euro (trecentosettantauno/35)	cadauno	371,35
Nr. 16 Inf 03 05	Fornitura e posa di panchina senza schienale, con struttura e seduta in pino impregnato in autoclave sottovuoto, lunghezza cm 180, altezza cm 45, predisposto per l'ancoraggio al ... a fornitura ed il posizionamento nonchè adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. euro (centonovantanove/55)	cadauno	199,55
Nr. 17 Inf 03 12a2	Fornitura e posa di cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'a ... ento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete in lamiera zincata, con coperchio euro (settantadue/40)	cadauno	72,40
Nr. 18 Inf 03 14a1	Fornitura e posa di palo per cestino portarifiuti, diametro mm 60 con tappo di chiusura superiore in plastica, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio ed il posizionamento in pavimentazione o in terreno. in acciaio zincato: - altezza totale mm 850, con flangia euro (ventisette/40)	cadauno	27,40
Nr. 19 Inf 03 28b	Fornitura e posa di portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere ... e adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno: - 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm euro (centosettantatre/00)	cadauno	173,00
Nr. 20 Inf. 0160 I	SEGNALETICA VERTICALE STRADE DI COLLEGAMENTO. Fornitura e posa di segnali di preavviso indicante il pericolo rivolto ai ciclisti, di forma triangolare con pannello integrativo da ... essere 25/10, rifrangenza classeII lato 30 cm. Vedi Cod. CP 13. Associato per analogia a "preavviso di dare precedenza" euro (sessantaquattro/60)	cadauno	64,60
Nr. 21 Inf. 0160 I	SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO. Fornitura e posa di segnali di preavviso indicante il pericolo rivolto ai ciclisti, di forma triangolare con pannello integrativo da omologare ((f ... essere 25/10, rifrangenza classeII lato 30 cm. Vedi Cod. CP 13. Associato per analogia a "preavviso di dare precedenza" euro (sessantaquattro/60)	cadauno	64,60
Nr. 22 OF 02.12 2011	Intervento di spalcatura eseguita su piante di qualsiasi natura e specie mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi secondo la conformazione, età e stato vegetativo ... voro compreso di raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto) euro (zero/14)	m2	0,14
Nr. 23 OF 04.06 2011	Manutenzione sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente e la ripulitura dei lati per una larghezza di 150 cm, compresa la rimozione e la sistemazione ai lati del ... teriale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei tagli acqua esistenti. euro (uno/04)	ml	1,04

